

ZAKAZKA	INVESTOR	VYKAZ VYMER
HLAVNÉ KABLOVÉ ROZVODY NN SPOJENÁ ŠKOLA, TOKAJÍCKA 24, 821 03 BRATISLAVA	SPOJENÁ ŠKOLA TOKAJÍCKA 24, 821 03 BRATISLAVA	ELEKTROINŠTALÁCIA, RPD Vypracoval : Ing. Andrej Šmirala
por.č. položka	obj. č.	počet m.j. j.cena (€) spolu (€) montáž (€) spolu (€) celkom (€)

### 1. Rozvádzače, prípojkové skrine a príslušenstvo

1.1 HASMA, SR4-K532 VV 0/5 P3 IP2X (5x odpojovač 160A)	4	ks
1.2 Poistka 50AgG, veľkosť 00	18	ks
1.3 Poistka 63AgG, veľkosť 00	18	ks
1.4 Montáž skrine SR4, ukotvenie	4	ks
1.5 Poistkový odpínač OPVP22	3	ks
1.6 Poistka 63AgG, 22x51	15	ks
1.7 Poistkový spodok EZN 63/3 ZP, E33	2	ks
1.8 Poistka patrónová E33 63AgG	9	ks
1.9 Stupačková svorkovnica 4-pólová, veľká	1	ks
1.10 Úpravy v rozvádzači RE2	1	kpl
1.11 Odplombovanie a zaplombovanie elektromerov (ZsDIS), rozvádzač RE2	1	kpl
1.12 Istič 20B/3	3	ks
1.13 Podružný materiál	1	kpl

### 2. Elektroinštalačný materiál

2.1 1-AYKY-J 4x70mm <sup>2</sup>	240	m
2.2 1-CHKE-R-J (B2ca-s1,d1,a1) 4x16mm <sup>2</sup>	160	m
2.3 1-CHKE-R (B2ca-s1,d1,a1) 1x16mm <sup>2</sup> zž	160	m
2.4 Rozdeľovacia hlava 4x16mm <sup>2</sup>	6	ks
2.5 Rozdeľovacia hlava 4x70mm <sup>2</sup>	6	ks
2.6 Výstražná fólia	190	m
2.7 FeZn 30x4mm	190	m
2.8 FeZn Φ10mm	20	m
2.9 Svorka SR01	20	ks
2.10 Svorka SR03C	10	ks
2.11 KOPOFLEX KF09110	200	m
2.12 Trubka pevná bezhalogénová HFIRM 40 IEC LG (UNIVOLT)	80	m
2.13 SUPER MONOFLEX 750 N PP bezhalog., priem. 40mm (KOPOS)	50	m
2.14 Protikoročná páska, š=50mm, dĺžka 10m	5	ks
2.15 Podružný materiál	1	kpl

### 3. Ostatné

3.1 Prieraz cez nosné obvodové murivo, hĺ. do 0,5m	6	ks
3.2 Demontáže pôvodných pripojovacích skriň na fasáde pavilónov	7	ks
3.3 Vyspravenie fasády po demontáži pripojovacích skriň	7	ks
3.4 Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, do 16mm <sup>2</sup>	56	ks
3.5 Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, do 70mm <sup>2</sup>	32	ks
3.6 Protipožiarny prestup	6	ks
3.7 Koordinácia	1	kpl
3.8 Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	kpl
3.9 Inžinierska činnosť a technický dozor	1	kpl
3.10 Revízia + atesty	1	kpl

Všetky práce, ich rozsah a ďalšie podrobnosti konzultovať s investorom priamo na stavbe.

--	--	--	--	--	--	--	--