

Rezopohľad A-A na oplotenie ihriska, m1:50



Rezopohľad B-B na fasádu telocvične, m1:50

LEGENDA BÚRACIE PRÁCE:

- VYBÚRANIE PLOCHY IHRISKA S UMELÝM TRÁVNIKOM (Fe P3) , NA ÚROVEŇ +135,908mm (-0,392) až +135,808mm (-0,500) TAK, ABY ZEMNÁ PLÁŇ BOLA V SPÁDE MIN. 0,5% SMEROM K HLAVNÉMU DRENÁŽNEMU POTRUBIU
- VYBÚRANIE BETÓNOVEJ / ASFALTOVEJ PLOCHY IHRISKA (Fe P2 / Fe P1) , NA ÚROVEŇ +135,908mm (-0,392) až +135,808mm (-0,500) TAK, ABY ZEMNÁ PLÁŇ BOLA V SPÁDE MIN. 0,5% SMEROM K HLAVNÉMU DRENÁŽNEMU POTRUBIU
- ODKOPANIE RASTLÉHO TERÉNU ZELENÝCH PLÔCH (Fe P4), NA ÚROVEŇ +135,908mm (-0,392) až +135,808mm (-0,500) TAK, ABY ZEMNÁ PLÁŇ BOLA V SPÁDE MIN. 0,5% SMEROM K HLAVNÉMU DRENÁŽNEMU POTRUBIU
- BP 01 → VYBÚRANIE PLOCHY IHRISKA S UMELÝM TRÁVNIKOM (Fe P3) , NA ÚROVEŇ +135,908mm
- BP 02 → VYBÚRANIE BETÓNOVEJ / ASFALTOVEJ PLOCHY IHRISKA (Fe P2 / Fe P1) , NA ÚROVEŇ +135,908mm
- BP 03 → ODKOPANIE RASTLÉHO TERÉNU ZELENÝCH PLÔCH (Fe P4), NA ÚROVEŇ +135,908mm
- BP 04 → DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO PLOTOVÉHO PLETIVA ZO STĹPIKOVEJ KONŠTRUKCIE PLOTU, STĹPIKOVÚ KONŠTRUKCIU PONECHAŤ (BUDE REPASOVANÁ)
- BP 05 → DEMONTÁŽ BASKETBALOVÉHO KOŠA
- Rp 01 → VŠETKY STĹPY OPLOTENIA PREBRÚSIŤ A OPATRIŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM
- Rp 02 → VŠETKY KONŠTRUKCIE BRÁNIČIEK ZBAVIŤ VÝPLŇOVÉHO PLETIVA, OPATRIŤ NOVÝM PLETIVOM, KONŠTRUKCIE PREBRÚSIŤ A OPATRIŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM, VYČISTIŤ A PREMAZAŤ VŠETKY POHYBLIVÉ ČASTI BRÁNIČIEK
- Rp 03 → KONŠTRUKCIU PLOTA A BRÁNIČIEK Z OCEĽOVÝCH JAKLOV PREBRÚSIŤ A OPATRIŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM

LEGENDA PÔVODNÝ STAV:

- KATASTRÁLNE DELENIE PARCIEL
- [745/4] ČÍSLO PARCELY
- PRIEAHLÉ OBJEKTY ŠKOLY
- IHRISKO - KURT - POVRCH UMELÁ TRÁVA
- NESPEVNENÉ PLOCHY - EXTENZÍVNA VEGETÁCIA
- PEVNE ZABUDOVANÉ ŠPORTOVÉ VYBAVENIE IHRISKA (BASKETBALOVÝ KOŠ)
- Fe P1 → PÔVODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH (FLOOR) / EXTERIÉR / ČÍSLO POVR. ÚPR. PODLAHY

POZNÁMKY :

- PRI REALIZÁCII PROJEKTU JE POTREBNÉ OBAŤ NA KOORDINÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC !!!
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!
- PRESNÝ POPIS BÚRACÍCH PRÁC JE UPRESNENÝ V TECHNICKEJ SPRÁVE

±0,000 = 136,30 m.n.m. b.p.v. - úroveň ±0,000 je stanovená v úrovni plochy pred vstupom do objektu telocvične

Generálny projektant
A33 s.r.o.
projektový, architektonický a grafický ateliér
a33@a33.sk, 0918 799 275, www.a33.sk

Autor projektu
A33 s.r.o. - Ing. Roman Rosina, Ing. Jakub Paštrnák

Stavebník
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Miesto stavby
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Názov stavby
Projektové práce / Vybudovanie športového areálu

Číslo pare

Zodpovedný projektant časť
Ing. Roman Rosina

Kontroloval
Ing. Roman Rosina

Vypracoval
Ing. Jakub Paštrnák,
Ing. Roman Rosina

Časť
Architektonicko-stavebné riešenie

Obsah výkresu
Búracie práce - rezopohľady dvora

Dátum revízie
10/2017

Revízia
00

Stupeň projektu
DSP

Formát
6xA4

Mierka
1:50

Číslo výkresu
2_04

Kopírovanie obsahu a formy projektu bez písomného súhlasu autora je trestné podľa §24 odsek 3 písmeno c)Zákon č. 618/2003 Z.z.