


Rezopohľad A-A na oplotenie ihriska, m1:50



Rezopohľad B-B na fasádu telocvične, m1:50

LEGENDA NOVÝCH PRÁC:

- ZHOTOVENIE ŠPORTOVEJ PODLAHY Z EPDM GRANULÁTU PODĽA SKLADBY **Fe N1**, TROJFARBNÉ PŘEVEDENIE: BEŽECKÉ DRÁHY- ANTUKOVÁ ČERVENÁ, PLOCHA IHRISK - PIESKOVÁ SVETLÁ, OST. PLOCHY - PIESKOVÁ TMAVÁ
- ZHOTOVENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY PODĽA SKLADBY **Fe N2**, REF. VÝROBOK DLAŽBY Premac Edel Kombi
- DOSYPANIE A ZHUTNENIE ZEMINY NA POŽADOVANÚ VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ PODĽA SKLADBY **Fe N3**
- DOPLNENIE BETÓNOVEJ PLOCHY PODĽA SKLADBY **Fe N4**
- MONTÁŽ NOVÉHO PLETIVA NA REPASOVANÉ/NOVÉ PLOTOVÉ STĽPIKY, VRÁTANE NAPINACÍCH DRÔTOV, NAPINÁKOV A POD. , FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- OSADENIE NOVÝCH ZÁHRADNÝCH OBRUBNÍKOV HR.50mm / DOPLNENIE CESTNÝCH OBRUBNÍKOV HR. 100mm
- OSADENIE OCHRANNÝCH OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKIEN, FAREBNÉ ODTIEŇ KONŠTRUKCIE **RAL 9006**
- ČIAROVANIE IHRISK A BEŽECKEJ DRÁHY
- ZHOTOVENIE ŠPORTOVEJ PODLAHY Z EPDM GRANULÁTU PODĽA SKLADBY **Fe N1**, TROJFARBNÉ PŘEVEDENIE: BEŽECKÉ DRÁHY- ČERVENÁ, VNÚT. PLOCHA - PIESKOVÁ, VONK. PLOCHA - TMAVOZELENÁ
- ZHOTOVENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY PODĽA SKLADBY **Fe N2**, REF. VÝROBOK DLAŽBY Premac Edel Kombi
- DOSYPANIE A ZHUTNENIE ZEMINY NA POŽADOVANÚ VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ PODĽA SKLADBY **Fe N3** + VYSADENIE ŽIVÉHO PLOTA - 80KS TUJA SMARAGD V ROZOSTUPE 600MM
- DOPLNENIE BETÓNOVEJ PLOCHY PODĽA SKLADBY **Fe N4**
- ZHOTOVENIE ZÁHRADNÉHO OBRUBNÍKU (HR. 50mm) PO OBVODE ŠPORTOVEJ EPDM PLOCHY
- DOPLNENIE CESTNÉHO OBRUBNÍKA (HR. 100mm) V MIESTE DOPLNENIA BETÓNOVÝCH PLÔCH (NS 04)
- OSADENIE NOVÝCH PLOTOVÝCH STĽPIKOV, PRIEMER 75mm, VÝŠKA (NAD TERÉNOM) 3980mm, FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006** , ZÁKLAD VRTANY, PRIEMERU 300mm, HĽBKÁ 1000mm, STĽPIK ZALIATY DO BETÓNU.
- MONTÁŽ NOVÉHO PLETIVA NA REPASOVANÉ/NOVÉ PLOTOVÉ STĽPIKY, VRÁTANE NAPINACÍCH DRÔTOV, NAPINÁKOV A POD. , FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- OSADENIE OCHRANNÝCH OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKIEN, FAREBNÉ ODTIEŇ KONŠTRUKCIE **RAL 9006**
- OSADENIE PEVNE ZABUDOVANÉHO ŠPORTOVÉHO NÁRADIA
- OSADENIE MOBILIÁRU - LAVIČIEK, STOĽOV, KOŠOV
- ZHOTOVENIE ALTÁNKU - KONŠTRUKCIA ALTÁNKU JE OBSAHOVÁ SAMOSTATNÝM VÝKRESU

- RK 01** → VŠETKY STĽPY OPLATENIA PREBRÚSIŤ A OPATRIŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM, FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- RK 02** → VŠETKY KONŠTRUKCIE BRÁNICIEK ZBAVIŤ VÝPLNOVÉHO PLETIVA, OPATRIŤ NOVÝM PLETIVOM, KONŠTRUKCIE PREBRÚSIŤ A OPATRIŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM, VYČISTIŤ A PREMAZAŤ VŠETKY POHYBLIVÉ ČASTI BRÁNICIEK, FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- RK 03** → KONŠTRUKCIU PLOTA A BRÁNICIEK Z OCELOVÝCH JAKLOV PREBRÚSIŤ A OPATRIŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM, FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- Fe P1** → PŮVODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH (FLOOR) / EXTERIÉR / ČÍSLO POVR. ÚPR. PODLAHY
- Fe N1** → NAVRHOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH (FLOOR) / EXTERIÉR / ČÍSLO POVR. ÚPR. PODLAHY
- Z 01** → ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK / ČÍSLO
- MB 01** → MOBILIÁR / ČÍSLO
- SY 01** → ŠPORTOVÉ VYBAVENIE IHRISKA / ČÍSLO

LEGENDA PŮVODNÝ STAV:

- KATASTRÁLNE DELENIE PARCEL
- 1745/4 ČÍSLO PARCELY
- PRILAHLE OBJEKTY ŠKOLY
- IHRISKO - KURT - POVRCH UMELÁ TRÁVA
- NESPEVNENÉ PLOCHY - EXTENZÍVNA VEGETÁCIA

POZNÁMKY :

- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PŘEDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠE ŠPECIFIKOVANÉ
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY VÝROBCOV
- PŘED VÝROBOU ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PŘEVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PŘEVERIŤ SPRÁVNOSŤ VÝPISOV PRVKOV
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PISOMNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = 136,30 m.n.m. b.p.v. - úroveň ±0,000 je stanovená v úrovni plochy pred vstupom do objektu telocvične

Generálny projektant

A33 s.r.o.
projektový, architektonický a grafický ateliér
ateliér@a33.sk, 0918 799 275, www.a33.sk

Autor projektu

A33 s.r.o. - Ing. Roman Rosina, Ing. Jakub Paštrnák

Stavebník

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Miesto stavby

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Názov stavby

Projektové práce /
Vybudovanie športového areálu

Číslo paré

Datum revízie

10/2017

Revízia

00

Zodpovedný projektant časti

Ing. Roman Rosina

Kontroloval

Ing. Roman Rosina

Vypracoval

Ing. Jakub Paštrnák,
Ing. Roman Rosina

Časť

Architektonicko-stavebné riešenie

Obsah výkresu

Navrhovaný stav - rezopohľady dvora

Stupeň projektu

DSP

Formát

6xA4

Mierka

1:50

Číslo výkresu

2_07

Kopírovanie obsahu a formy projektu bez písomného súhlasu autora je trestné podľa §24 odsek 3 písmeno a) Zákona č. 018/2003 Z.z.