



Horizontálny rez - ochranná konštrukcia okna, m 1:10



Pohľad - ochranná konštrukcia okna, m 1:10

VÝKAZ MATERIÁLU Z01 - OCHRANNÁ KONŠTRUKCIA OKNA

TECHNICKÁ NORMA, KATALÓG			ATYPICKÝ				
HMOTNOSŤ							
OZN.	PROFIL	di (m)	KUSOV V POLOŽKE	DĹŽKA SPOLU V POLOŽKE	kg/bm	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HMOTNOSŤ V POLOŽKE
	OCEĽ. JAKEL 40x40mm hr.3mm	9,08	1	9.080	3,404	FAREBNÝ NÁTER RAL 9006, MATNÝ	30,91
	OCEĽ. JAKEL 40x30mm hr.3mm	8,76	1	8.760	2,919		25,57
	OCEĽ. L kotva 100x70x4mm, ŠÍRKA 100mm	0,00	4	0.000	7850,000		2,14
HMOTNOSŤ CELKOM V POLOŽKE:							58.61
REZERVA 10%							5,9
HMOTNOSŤ SPOLU (1KS)							64.48
POLOŽIEK SPOLU (ks)							4
HMOTNOSŤ SPOLU:							257.90
KOTVENIE: KOTVA DO MURIVA, 8ks PRE JEDNU OCHRANNÚ KONŠTRUKCIU							
POZNÁMKA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYNTETICKÝ NÁTER ŽIAROVÝ POZINK + 1xZÁKLADNÝ (35 mikr.), 2xVRCHNÝ (2x35mikr.) RAL 9006, MATNÝ VÝPLŇ RÁMU: Vinyl PVC potiahnuté + pozinkované zvarané drôtené pletivo veľkosť oka 50x50mm, RAL 9006							



±0,000 = 136,30 m.n.m. b.p.v. - úroveň ±0,000 je stanovená v úrovni plochy pred vstupom do objektu telocvične

Generálny projektant

A33 s.r.o.
projektový, architektonický a grafický ateliér
atelier@a33.sk, 0918 799 275, www.a33.sk



Autor projektu

A33 s.r.o. - Ing. Roman Rosina, Ing. Jakub Paštrnák

Stavebník
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Miesto stavby
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Názov stavby
Projektové práce /
Výbudovanie športového areálu

Číslo paré

Dátum revízie

10/2017

Revízia

00

Zodpovedný projektant časti

Ing. Roman Rosina

Kontroloval

Ing. Roman Rosina

Vypracovali

Ing. Jakub Paštrnák,

Ing. Roman Rosina

Časť

Architektonicko-stavebné riešenie

Obsah výkresu

Výpis zámočníckych výrobkov

Štupeň projektu

DSP

Formát

4xA4

Mierka

1:100

Číslo výkresu

2_09