





C-C (1 : 15)



D-D (1 : 15)



UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PLOŠINY NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU PO PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH.

STAVEBNÍ ÚPRAVY:
- ZHOTOVENÍ JÁMY
- POLOHU JÁMY A ŠACHTY DODRŽET!
- ZAPUŠTĚNÍ JÁMY 100mm VŮČI PODLAZE DOLNÍ ZASTÁVKY
- KOTVENÍ PLOŠINY BUDE PROVEDENO DO STĚNY DOMU A JÁMY
- KOTVENÍ DVEŘNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO DO STROPU PŘÍZEMÍ A STĚNY DOMU
- PROVÉST PŘÍPRAVU PRO ELEKTROINSTALACI

PŘÍPOJKA EL. ENERGIE:
- KABEL CYKY 5Cx1,5mm2, DÉLKA VOLNÉHO KONCE 10m;
- POSPOJOVÁNÍ - CY DRÁT ŽLUTOZELENÝ 6mm2;
- SAMOSTATNÝ OBVOD JIŠTĚNÝ JISTIČEM 3x400V, 6A, CHARAKTERISTIKA C (TRASU PŘÍPOJKY EL. ENERGIE VÉST MIMO DOSAH KOTVÍCÍCH BODŮ PLOŠINY!)
- POLOHA PŘÍPOJKY POD BUDOUCÍM ROZVADĚČEM PLOŠINY

ROZMERY NA STAVBE PREMERIAVAŤ.
VŠETKY NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.

Index	Datum	Jméno	Změna

	Datum	Jméno	Měřítko	Objednatel:
Kreslil	10.06.2021		1:15	RD Modra
Schválil		Mrkva		
Z300				ZP

ALTECH
Bánov 479, 687 57, Tel.: 572 646 234
Obchodní oddělení:
Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 515, Fax: 572 420 590
www.altech.cz
altech@altech.cz
altech.design@altech.cz

Projektant: ING. ARCH. ZUZANA ZACHAROVÁ autorizovaná architektka
Spracoval: ING. D. MRKVA
Stavebník: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ SABINOVSKÁ 16, P. O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA
Kraj: MODRA
Okres: PEZINOK
Stavba: RD MODRA STAVENÉ ÚPRAVY + ZDVÍHACIA PLOŠINA ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 744/7 900 01 MODRA (parc. č. 1621/2)
Stupeň PD: DOKUMENTÁCIA PRE CHLÁSENIE STAVBY
Číslo zákazky: 2105001
Číslo výkresu: 01
Názov výkresu: ZDVÍHACIA PLOŠINA
Mierka: M 1:15
Dátum: 05/2021
Počet výkresov: 8x4

df creative group
Spracovateľ projektu: DF CREATIVE GROUP, spol. s r.o., Ružinovská 2, 831 58 Bratislava, IČO: 35850323