



LEGENDA PRÍSTROJOV		
P.č.	Grafická značka	Označenie a popis prístroja
01		ZÁSUVKA 230V/16A
02		DVOJ ZÁSUVKA 230V/16A
03		SPOJOVACIA KRABICA
04		BEZPEČNOSTNÉ VYPINANIE
05		SKRINKA PRE PC, TV A VIDEORÁTIK
06		ROZVODNICA/ROZVÁDZAČ
07		KÁBEL CHKE-R-J 3x1,5
08		KÁBEL CHKE-R-J 3x2,5
09		KÁBEL CHKE-V-J 5x6
10		ZLÚČENIE VIACERÝCH KÁBLOV

LEGENDA MIESTNOSTÍ	
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI
210	KABINET
211	UČEBŇA
212	KABINET
213	TOALETY
214	TOALETY
215	UČEBŇA
216	UČEBŇA

Napätová sústava:
3+PEN(N+PE), AC, 50Hz, 400/230V , TN-C-S
Ochrana pred nebezpečným dotýkovým napätím:
v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (čl.411.2) – príloha A:
–izolovaním živých častí (A1)
–krytím (A2)
–doplnkovú ochranu prúdovými chráničmi (čl.415.1)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
–samočinným odpojením napájania (čl.411.3.2)
–použitím dvojitej alebo zosilnenej izolácie (čl.412)
–pospájaním (čl. 411.3.1.2)



Ing. Ľubomír Stránsky Priečna 2 900 81 Šenkvice mobil: 0903/398625			
INVESTOR		GYMNÁZIUM L. Novomeského Tomášikova 2, 827 29 Bratislava	
AUTORI		STUPEŇ	RP
HLAVNÝ ARCHITEKT		DÁTUM	11/2021
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. ĽUBOMÍR STRÁNSKY, Ing. MARTIN STRÁNSKY	FORMÁT	4x4
PROFESIA	ELEKTRO	MIERKA	1:50
NÁZOV AKCIE MIESTO STAVBY	Oprava a doplnenie elektroinštalácie Tomášikova 2, Bratislava 827 29		
OBSAH VÝKRESU	Pôdorys Blok A – 3NP – doplnenie zás. obvodov	VÝKRES ČÍSLO	E 7