1PP – psychiatrická časť
2.10.25

ASANÁCIE:

- A1 – ASANÁCIA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV
- A2 – ASANÁCIA PRIEČOK
- A3 – ASANÁCIA VONKAJŠÍCH OKIEN
- A4 – ASANÁCIA VONKAJŠÍCH DVERÍ
- A5 – ASANÁCIA SKLOBETÓNU
- A6 – ASANÁCIA STROPU
- A7 – ASANÁCIA VNÚTORNÝCH DVERÍ
- A8 – ASANÁCIA NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY PRI BÚRANÍ
- A9 – ASANÁCIA VNÚTORNÉHO OBKLADU
- A10 – ASANÁCIA ČASTI PARAPETNÉHO MURIVA
- A11 – ASANÁCIA ČASTI NOSNÉHO MURIVA
- A12 – ASANÁCIA VONKAJŠIEHO OBKLADU
- A13 – ASANÁCIA MARKÍZY

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MINERÁLNOU VLNOU HRÚBKY 200 MM

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	27,15	P1	KD	VCO	SKPK	
0.02	SESTRA	8,40	P1	KD	VCO	SKPK	
0.03	AMBULANCIA	15,66	P1	KD	VCO	SKPK	
0.04	AMBULANCIA	42,04	P1	KD	VCO	SKPK	
0.05	BEZPODMETOVÁ MIEST.	7,86	P1	KD	VCO	SKPK	
0.06	PREDSIEŇ	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.07	WC	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.08	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.09	UPRATOV. MIESTNOSŤ	2,72	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.10	CHODBA	9,36	P1	KD	VCO	SKPK	
0.11	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.12	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.13	CHODBA	10,20	P1	KD	VCO	SKPK	
0.14	MIESTNOSŤ	39,87	P1	KD	VCO	SKPK	
0.15	CHODBA	17,34	P1	KD	VCO	SKPK	
0.16	ŠATŇA + CHODBA	9,64	P1	KD	VCO	SKPK	
0.17	DENNÁ MIEST. PERSON.	6,44	P1	KD	VCO	SKPK	
0.18	MIESTNOSŤ	26,4	P1	KD	VCO	SKPK	
0.19	WC+SPRACHA PACIENTI	7,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.20	VÝDAJŇA	14,26	P2	KDH	VCO	SKPK	
0.21	JEDÁLEŇ	13,00	P1	KD	VCO	SKPK	
0.22	CHODBA	17,79	P1	KD	VCO	SKPK	
0.23	KOTOLŇA	6,87					
0.24	ŠATŇA	8,18	P1	KD	VCO	SKPK	
0.25	TECHNICKÝ PRIESTOR	29,51					
0.26	TECHNICKÝ PRIESTOR	44,25					
0.27	TECHNICKÝ PRIESTOR	57,30					
0.28	TECHNICKÝ PRIESTOR	63,80					
0.29	SKLAD KUCH. ODPADU	4,5	P2	KDH	VCO		KO2,4M
0.30	CHODBA PRÍJEM STRAVY	7,1	P1	KD	VCO	SKPK	
0.31	ŠATŇA – ZAM.JEDÁLNE	3,73	P1	KD	VCO	SKPK	
0.32	VÝLEVKA– JEDÁLEŇ	1,26	P2	KDH	VCO	SKPK	KO2,4M
0.33	WC ZAMEST.JEDÁLNE	2	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.34	CHODBA	5,12	P1	KDH	VCO	SKPK	

PODLAHOVÁ PLOCHA (m?)	550,80
ZASTAVANÁ PLOCHA (m?)	974,84

KD NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
LP NOVÁ LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KDH NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PODKLAD S NÁTEROVOU HYDROIZOLÁCIOU
VCO NOVÁ NÚTORNÁ VÁP.CEM.OMIETKA
SKPK NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODH?AD KAZETOVÝ
SKPH NOVÝ SADROK.PODH?AD HLADKÝ VODEODOLNÝ
KO2,4M NOVÝ KERAMICKÁ OBKLAD VÝŠKA 2400 MM
KO1,5M NOVÝ KERAM. OBKLAD VPRI LINKE 1500 MM

IDENTIFIKAČNÝ KÓD: 1260 - BUDOVY PRE ZDRAVOTNÍCTVO

POZNÁMKY:

– POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY V KÚPE?NI, WC – VO VLHKÝCH PRIESTOROCH BUDE REALIZOVANÁ VODOVZDORNÁ NÁTEROVÁ HMOTA, VRÁTANE VŠETKÝCH POTREBNÝCH DETAILOV, AKO NAPRÍKLAD ROHY, KÚTY, NAPOJENIA POTRUBÍ A POD. ŠKÁROVACIA HMOTA BUDE POUŽITÁ POD?A ODPORÚČANIA VÝROBCU – VODOVZDORNÁ.
– VŠETKY ZABUDOVANÉ MATERIÁLY BUDÚ REALIZOVANÉ POD?A TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
– VŠETKY VÝŠKOVÉ A D?ŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE!
– SADROKARTÓN V KÚPE?NI A VLHKÝCH PRIESTOROCH BUDE POUŽITÝ VODOVZDORNÝ!
– KONŠTRUKCIE POUŽITÉ V STAVBE MUSIA SP?ŇAŤ POŽIADAVKY NA POŽIARNU ODOLNOSŤ STANOVANÚ V ČASTI PROJEKTU POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY!
– POČAS REALIZÁCIE ZAPRACOVAŤ VŠETKY POŽIADAVKY ZO STATICKÉHO POSUDKU A VŠETKY POŽIADAVKY PROTIPOŽIARNO–BEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA OSOBNE SO STAVEBNÍM DENNÍKOM, PRE ZÁPIS
– POSTUPOVAŤ PRI REALIZÁCII POD?A PROJEKTU STAVBY A VYKONÁVACIEHO PROJEKTU

ASANOVANÉ, DEMONTOVANÉ, BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE

–ROZMERY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ UPRESNIŤ POD?A ZAMERANIA PRIAMO NA STAVBE !
–PRI VÝZNAMNEJ ODCHYLKE EXISTUJÚCEHO STAVU OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE KONTULTOVAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ S PROJEKTANTOM !

LEGENDA MATERIÁLOV:

EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ
EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY, SIPOREXOVÉ
EXISTUJÚCE DELIACE PRIEČKY
DOMURovANÉ NOSNÉ VNÚTORNÉ STENY Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
NOVÉ VNÚTORNÉ DELIACE STENY A PRIEČKY PÓROBETÓNOVÉ HRÚBKY 100 AŽ 125 mm PROTIPOŽIARNA BEZP.STAVBY RIEŠIŤ PODLA ČASTI PROJEKTU PBS
EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MINERÁLNOU VLNOU HRÚBKY 200 MM

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Ľubomír Lámer	Hlavný projektant: Ing. Rastislav Chomjak	D&T Development & Technologic Solutions
Stupeň:	Projekt stavby		
Investor:	Bratislavský samosprávny kraj		
Názov projektu:	Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica		Číslo zákazky: 2025 24 / Formát: A2
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: Stavebná		Dátum: 9.2025
Názov výkresu:	Pôdorys 1PP - ADAPTAČNÝ VÝKRES		Mierka: 1:100 / Príloha: 06

www.dtsolutions.sk
e–mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910