1PP – psychiatrická časť
2.10.25

Psychiatrický stacionár 12+4
(klient+personál)
Psychiatrická ambulancia 6+4

Jednosmenná prevádzka

P1 : KERAMICKÁ DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA / GRESSOVÁ, 10 mm PROTIŠMYKOVÁ
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO 2 mm
- SAMONIVELAČNÝ POTER 5 mm
- OPRAVY PODKLADU CEM.POTER
- ASANOVANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- EXISTUJÚCE SKLADBY PODLAHY

P2: KERAMICKÁ DLAŽBA vlhké priestory

- KERAMICKÁ DLAŽBA / LIATA PODLAHA 10 mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO, MONOFLEX–XL 2 mm
- SANIFLEX – mm
- TESNIACA PÁSKA V ROHOCH A NAPOJENIACH – mm
- SAMONIVELAČNÝ POTER 5 mm
- OPRAVY PODKLADU CEM.POTER
- ASANOVANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- EXISTUJÚCE SKLADBY PODLAHY

P3: LAMINÁTOVÁ PODLAHA

- LAMINÁTOVÁ PODLAHA 10 mm
- PRUŽNÁ PODLOŽKA 2 mm
- SAMONIVELAČNÝ POTER 5 mm
- OPRAVY PODKLADU CEM.POTER
- ASANOVANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- EXISTUJÚCE SKLADBY PODLAHY

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	27,15	P1	KD	VCO	SKPK	
0.02	SESTRA	8,40	P1	KD	VCO	SKPK	
0.03	AMBULANCIA	15,66	P1	KD	VCO	SKPK	
0.04	AMBULANCIA	42,04	P1	KD	VCO	SKPK	
0.05	BEZPODMETOVÁ MIEST.	7,86	P1	KD	VCO	SKPK	
0.06	PREDSIEŇ	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.07	WC	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.08	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.09	UPRATOV. MIESTNOSŤ	2,72	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.10	CHODBA	9,36	P1	KD	VCO	SKPK	
0.11	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.12	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.13	CHODBA	10,20	P1	KD	VCO	SKPK	
0.14	MIESTNOSŤ	39,87	P1	KD	VCO	SKPK	
0.15	CHODBA	17,34	P1	KD	VCO	SKPK	
0.16	ŠATŇA + CHODBA	9,64	P1	KD	VCO	SKPK	
0.17	DENNÁ MIEST. PERSON.	6,44	P1	KD	VCO	SKPK	
0.18	MIESTNOSŤ	26,4	P1	KD	VCO	SKPK	
0.19	WC+SPRACHA PACIENTI	7,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.20	VÝDAJŇA	14,26	P2	KDH	VCO	SKPK	
0.21	JEDÁLEŇ	13,00	P1	KD	VCO	SKPK	
0.22	CHODBA	17,79	P1	KD	VCO	SKPK	
0.23	KOTOLŇA	6,87					
0.24	ŠATŇA	8,18	P1	KD	VCO	SKPK	
0.25	TECHNICKÝ PRIESTOR	29,51					
0.26	TECHNICKÝ PRIESTOR	44,25					
0.27	TECHNICKÝ PRIESTOR	57,30					
0.28	TECHNICKÝ PRIESTOR	63,80					
0.29	SKLAD KUCH. ODPADU	4,5	P2	KDH	VCO		KO2,4M
0.30	CHODBA PRÍJEM STRAVY	7,1	P1	KD	VCO	SKPK	
0.31	ŠATŇA – ZAM.JEDÁLNE	3,73	P1	KD	VCO	SKPK	
0.32	VÝLEVKA– JEDÁLEŇ	1,26	P2	KDH	VCO	SKPK	KO2,4M
0.33	WC ZAMEST.JEDÁLNE	2	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.34	CHODBA	5,12	P1	KDH	VCO	SKPK	

PODLAHOVÁ PLOCHA (m2)	550,80
ZASTAVANÁ PLOCHA (m2)	974,84

KD NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
LP NOVÁ LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KDH NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PODKLAD S NÁTEROVOU HYDROIZOLÁCIOU
VCO NOVÁ NÚTORNÁ VÁP.CEM.OMIETKA
SKPK NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD KAZETOVÝ
SKPH NOVÝ SADROK.PODHLAD HLADKÝ VODEODOLNÝ
KO2,4M NOVÝ KERAMICKÁ OBKLAD VÝŠKA 2400 MM
KO1,5M NOVÝ KERAM. OBKLAD VPRI LINKE 1500 MM

IDENTIFIKAČNÝ KÓD: 1260 - BUDOVY PRE ZDRAVOTNÍCTVO

POZNÁMKY:

- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY V KÚPE?NI, WC – VO VLHKÝCH PRIESTOROCH BUDE REALIZOVANÁ VODOVZDORNÁ NÁTEROVÁ HMOTA, VRÁTANE VŠETKÝCH POTREBNÝCH DETAILOV, AKO NAPRÍKLAD ROHY, KÚTY, NAPOJENIA POTRUBÍ A POD. ŠKÁROVACIA HMOTA BUDE POUŽITÁ POD?A ODPORÚČANIA VÝROBCU – VODOVZDORNÁ.
- VŠETKY ZABUDOVANÉ MATERIÁLY BUDÚ REALIZOVANÉ POD?A TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A D?ŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE!
- SADROKARTÓN V KÚPE?NI A VLHKÝCH PRIESTOROCH BUDE POUŽITÝ VODOVZDORNÝ!
- KONŠTRUKCIE POUŽITÉ V STAVBE MUSIA SP?ŇAŤ POŽIADAVKY NA POŽIARNU ODOLNOSŤ STANOVENÚ V ČASTI PROJEKTU POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY!
- POČAS REALIZÁCIE ZAPRACOVAŤ VŠETKY POŽIADAVKY ZO STATICKÉHO POSUDKU A VYJADRENÍ POŽIADAVKY PROTIPOŽIARNO–BEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA OSOBNE SO STAVEBNÍM DENNÍKOM, PRE ZÁPIS
- POSTUPOVAŤ PRI REALIZÁCII POD?A PROJEKTU STAVBY A VYKONÁVACIEHO PROJEKTU

ROZMERY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ UPRESNIŤ POD?A ZAMERANIA PRIAMO NA STAVBE !
KONTROLOVAŤ

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ
- EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY, SIPOREXOVÉ
- EXISTUJÚCE DELIACE PRIEČKY
- DOMUROVANÉ NOSNÉ VNÚTORNÉ STENY Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- NOVÉ VNÚTORNÉ DELIACE STENY A PRIEČKY SADROKARTÓNOVÉ, HRÚBKY 125 mm PROTIPOŽIARNA BEZP.STAVBY RIEŠIŤ POD?A ČASTI PROJEKTU PBS
- EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MINERÁLNOU VLNOU HRÚBKY 200 MM

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MINERÁLNOU VLNOU HRÚBKY 200 MM

ASANOVANÉ, DEMONTOVANÉ, BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Ľubomír Lámer	Hlavný projektant: Ing. Rastislav Chomjak	DaT Development & Technologic Solutions
Stupeň: Projekt stavby			www.dtsolutions.sk e–mail: info@dtsolutions.sk mobil: 0903 594 910
Investor: Bratislavský samosprávny kraj			
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica			Číslo zákazky: 2025 24 / Formát: A2
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: Stavebná		Dátum: 9.2025
Názov výkresu: Pôdorys 1PP - navrhovaný stav			Mierka: 1:100 / Príloha: 10