1NP
Rehabilitačná časť + Služby včasnej intervencie
2.10.25

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MINERÁLNOU VLNOU HRÚBKY 200 MM

P1 : KERAMICKÁ DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA / GRESSOVÁ, 10 mm PROTIŠMYKOVÁ
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO 2 mm
- SAMONIVELAČNÝ POTER 5 mm
- OPRAVY PODKLADU CEM.POTER
- ASANOVANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- EXISTUJÚCE SKLADBY PODLAHY

P2: KERAMICKÁ DLAŽBA vlhké priestory

- KERAMICKÁ DLAŽBA / LIATA PODLAHA 10 mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO, MONOFLEX-XL 2 mm
- SANIFLEX – mm
- TESNIACA PÁSKA V ROHOCH A NAPOJENIACH
- SAMONIVELAČNÝ POTER 5 mm
- OPRAVY PODKLADU CEM.POTER
- ASANOVANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- EXISTUJÚCE SKLADBY PODLAHY

P3: LAMINÁTOVÁ PODLAHA

- LAMINÁTOVÁ PODLAHA 10 mm
- PRUŽNÁ PODLOŽKA 2 mm
- SAMONIVELAČNÝ POTER 5 mm
- OPRAVY PODKLADU CEM.POTER
- ASANOVANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- EXISTUJÚCE SKLADBY PODLAHY

Legenda – Služby včasnej intervencie:
01. Miestnost pre koordinátora SVI BSK
02.Sociálna prijímacia miestnosť
03.Kancelária
04.Senzomotorická terapeutická miestnosť
05.Terapeutická miestnosť
06.Spoločenská miestnosť/konferenčná
07.Miestnosť na tvorivé aktivity/ateliér
08.Kuchynka/kuchynský kút
09.Toalety
10.Upratovanie /výlevka
11.Sklad hračiek
12.Čakáreň

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	AMBULANCIA REHABILITÁCIA	19,95	P1	KD	VCO	SKPK	
1.02	ČAKÁREŇ	24,78	P3	LP	VCO	SKPK	
1.03	WC ŽENY	4,58	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.04	WC MUŽI	4,58	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.05	DENNÁ MIEST.KUCHYNKA-zamestnanci	7,76	P1	KD	VCO	SKPK	KO1,5M
1.06	CHODBA	51,00	P1	KD	VCO	SKPK	
1.07	RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ	32,10	P1	KD	VCO	SKPK	
1.08	ELEKTROLIEČBA	10,60	P1	KD	VCO	SKPK	
1.09	Miest.pre liečteles.výchovu 1	45,75	P3	LP	VCO	SKPK	
1.10	Magnetická liečba	8,15	P1	KD	VCO	SKPK	
1.11	Miest.pre liečteles.výchovu 2	31,70	P3	LP	VCO	SKPK	
1.12	Telocvičňa	32,08	P3	LP	VCO	SKPK	
1.13	Chodba	15,36	P1	KD	VCO	SKPK	
1.14	Šatňa pacienti	9,66	P3	LP	VCO	SKPK	
1.15	WC + sprcha pacienti	7,48	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.16	WC	1,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.17	WC	1,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.18	WC	1,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.19	ŠATŇA ZAMESTNANCI	7,01	P3	LP	VCO	SKPK	
1.20	WC	1,40	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.21	WC	1,40	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.22	JEDÁLEŇ	13,57	P1	KD	VCO	SKPK	
1.23	VÝŤAH	0,90			VCO	SKPK	
1.24	CHODBA	21,04	P1	KD	VCO	SKPK	
1.25	SENZOR, TERAP.MIEST.	13,59	P1	KD	VCO	SKPK	
1.26	TERAPEUTICKÁ MIEST.	12,07	P1	KD	VCO	SKPK	
1.27	ČAKÁREŇ	10,94	P1	KD	VCO	SKPK	
1.28	PREBELOVACÍ PULT	2,30	P1	KD	VCO	SKPK	
1.29	MIEST. KOORDINÁCIE	12,28	P1	KD	VCO	SKPK	
1.30	SPOLOČENSKÁ MIEST.	57,29	P1	KD	VCO	SKPK	
1.31	KUCHYNKA ZAMEST.	6,52	P2	KDH	VCO	SKPK	
1.32	UPRATOVAČKA	3,65	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.33	WC IMOBILNÝ	4,43	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.34	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.35	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
1.36	KARTOTÉKA SKLAD	12,25	P1	KD	VCO	SKPK	
1.37	PRÍJMACIA MIEST. KANC.	26,25	P1	KD	VCO	SKPK	

PODLAHOVÁ PLOCHA (m2)	521,87

KD NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
LP NOVÁ LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KDH NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PODKLAD S NÁTEROVOU HYDROIZOLÁCIOU
VCO NOVÁ NÚTORNÁ VÁP.CEM.OMIETKA
SKPK NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODH?AD KAZETOVÝ
SKPH NOVÝ SADROK.PODH?AD HLADKÝ VODEODOLNÝ
KO2,4M NOVÝ KERAMICKÁ OBKLAD VÝŠKA 2400 MM
KO1,5M NOVÝ KERAM. OBKLAD VPRI LINKE 1500 MM

IDENTIFIKAČNÝ KÓD: 1260 - BUDOVY PRE ZDRAVOTNÍCTVO

POZNÁMKY:

- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY V KÚPE?NI, WC – VO VLHKÝCH PRIESTOROCH BUDE REALIZOVANÁ VODOVZDORNÁ NÁTEROVÁ HMOTA, VRÁTANE VŠETKÝCH POTREBNÝCH DETAILOV, AKO NAPRÍKLAD ROHY, KÚTY, NAPOJENIA POTRUBÍ A POD. ŠKÁROVACIA HMOTA BUDE POUŽITÁ POD?A ODPORÚČANIA VÝROBCU – VODOVZDORNÁ.
- VŠETKY ZABUDOVANÉ MATERIÁLY BUDÚ REALIZOVANÉ POD?A TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A D?ŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE!
- SADROKARTÓN V KÚPE?NI A VLHKÝCH PRIESTOROCH BUDE POUŽITÝ VODOVZDORNÝ!
- KONŠTRUKCIE POUŽITÉ V STAVBE MUSIA SP?ŇAŤ POŽIADAVKY NA POŽIARNU STANOVENÚ V ČASTI PROJEKTU POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY!
- POČAS REALIZÁCIE ZAPRACOVAŤ VŠETKY POŽIADAVKY ZO STATICKÉHO POSUDKU A VEDIEŤ POŽIADAVKY PROTIPOŽIARNO–BEZPEČNOSTNÉHO RIEŠENIA STAVBY. V PRÍPADE NEPRESNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA OSOBNE SO STAVEBNÍM DENNÍKOM, PRE ZÁPIS
- POSTUPOVAŤ PRI REALIZÁCII POD?A PROJEKTU STAVBY A VYKONÁVACIEHO PROJEKTU

ROZMERY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ UPRESNIŤ POD?A ZAMERANIA PRIAMO NA STAVBE !
PRÍPADNÚ ASANOVANÉ, DEMONTOVANÉ, BÚRANÉ KONŠTRUKCIE
NOVÉ KONŠTRUKCIE
KONTROLOVAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ S PROJEKTANTOM !

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ
- EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY, SIPOREXOVÉ
- EXISTUJÚCE DELIACE PRIEČKY
- DOMUROVANÉ NOSNÉ VNÚTORNÉ STENY Z PRESNÝCH PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- NOVÉ VNÚTORNÉ DELIACE STENY A PRIEČKY SADROKARTÓNOVÉ, HRÚBKY 125 mm PROTIPOŽIARNA BEZP.STAVBY RIEŠIŤ POD?A ČASTI PROJEKTU PBS
- EXISTUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MINERÁLNOU VLNOU HRÚBKY 200 MM

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Ľubomír Lámer	Hlavný projektant: Ing. Rastislav Chomjak

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Stupeň:	Projekt stavby
Investor:	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu:	Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica
Stavba/prevádzkový súbor:	SO 01
Časť:	Stavebná
Názov výkresu:	Pôdorys 1NP - navrhovaný stav
Číslo zákazky:	2025 24
Formát:	A2
Dátum:	9.2025
Mierka:	1:100
Príloha:	11