



OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECH. NORMA	KLAMPIARSKE VÝROBKY	ROZVYNUTÁ ŠÍRKA /mm/	POČET MJ SPOLU	MJ	MATERIÁL	FAREBNÝ ODTIEŇ STN 67 3067	POZNÁMKA
1 K	STN 73 3610	ODPADOVÁ RÚRA Z PLAST HR 0,6 mm - ϕ 100 mm	-	36	M	PLASTOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE	BEZ NÁTERU	KLAMPIARSKE PRÁCE VYKONAŤ PODĽA STN 73 3610 PRESNÉ ROZMERY A MNOŽSTVO OVERIŤ ZAMERANÍM
2 K	STN 73 3610	STREŠNÁ VPUSŤ ZO ZELENEJ STRECHY HR 0,6 mm - ϕ 150 mm VRÁTANE VODOROVNÉHO NAPOJENIA NA STREŠNÝ ZBERAČ VRÁTANE OCHRANNÉHO KOŠA	-	8	KS	PLASTOVÁ STREŠNÁ VPUSŤ -	BEZ NÁTERU	KLAMPIARSKE PRÁCE VYKONAŤ PODĽA STN 73 3610 PRESNÉ ROZMERY A MNOŽSTVO OVERIŤ ZAMERANÍM
3 K	STN 73 3610	ATIKOVÝ ADAPTÉR, PRE PREVOD ODVODNENIA ZO STRECHY CEZ ATIKOVÉ MURIVO DO VISLÉHO ZVODNÉHO DAŽĎOVÉHO POTRUBIA VRÁTANE SPÁJANIA A TESNENIA KRUHOVÉHO ALEBO HRANATÉHO TVARU	-	8	KS	PLASTOVÁ ADAPTÉR POTRUBIE	BEZ NÁTERU	KLAMPIARSKE PRÁCE VYKONAŤ PODĽA STN 73 3610 PRESNÉ ROZMERY A MNOŽSTVO OVERIŤ ZAMERANÍM
4 K		530 30 15 OPLECHOVANIE ATIKY PRE NAPOJENIE HYDROIZOLÁCIE, PODĽA TYPU HYDROIZOLÁCIE POPLASTOVANÉ V PRÍPADE PVC HYDROIZOLÁCIE PODĽA TECHNICKÉHO LISTU VÝROBKU !	600	227,925	M	POPLASTOVÁNÝ PLECH 0,60 mm	BEZ NÁTERU	KLAMPIARSKE PRÁCE VYKONAŤ PODĽA STN 73 3610 PRESNÉ ROZMERY A MNOŽSTVO OVERIŤ ZAMERANÍM
	STN 73 3610	30 15 50 OKENNÉ PARAPETY Z BIELEHO PLECHU HR 0,6 mm PRÍPADNE PODĽA VÝROBCU POZNÁMKA: ŠÍRKA PARAPETU PODĽA OSADENIA OKIEN	112,225	POČET PODĽA ZAMERANIA OKIEN	KS	PLOPLASTOVÁNÝ PLECH 0,60 mm	-	KLAMPIARSKE PRÁCE VYKONAŤ PODĽA STN 73 3610 PRESNÉ ROZMERY A MNOŽSTVO OVERIŤ ZAMERANÍM

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY UŽ EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ NA STAVBE PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ ZAMERANÍM
- PRI OBJEDNÁVKE PROFILOV ZÁBRADLÍ A INÝCH PRVKOV POČÍTAŤ S REZERVOU!
- PRI NEJASNOSTIACH KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- ZHOTOVITEĽ ZÁBRADLIA POSTUPUJE PODĽA SVOJEJ DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE
- MADLO Z NEREZOVEJ OCELE ϕ42,4 MM HRÚBKRA STENY 2 MM
- STĹPIKY ZÁBRADLIA Z NEREZOVEJ OCELE ϕ42,4 MM HRÚBKRA STENY 2 MM
- MADLO JE PRIVARENÉ K STĹPIKOM
- STĹPIKY VZDIALENÉ OD SEBA MAX. 1500 MM, KOTVÍ T DO DOSKY



IDENTIFIKAČNÝ KÓD: 1260 - BUDOVY PRE ZDRAVOTNÍCTVO

Vypracoval: Ing. Ľubomír Lámer	Zodp. projektant: Ing. Ľubomír Lámer	Hlavný projektant: Ing. Rastislav Chomjak
Stupeň: Projekt stavby		
Investor: Bratislavský samosprávny kraj		
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica		
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: Stavebná	
Názov výkresu: KAMPIARSKE, ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE		

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Číslo zákazky: 2025 24	Formát: A2
Dátum: 9.2025	
Mierka: 1:75	Príloha: 19