LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA PODLAHY	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	27,15	P1	KD	VCO	SKPK	
0.02	SESTRA	8,40	P1	KD	VCO	SKPK	
0.03	AMBULANCIA	15,66	P1	KD	VCO	SKPK	
0.04	AMBULANCIA	42,04	P1	KD	VCO	SKPK	
0.05	BEZPODMETOVÁ MIEST.	7,86	P1	KD	VCO	SKPK	
0.06	PREDSIEŇ	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.07	WC	2,12	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.08	WC	2,30	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.09	UPRATOV. MIESTNOSŤ	2,72	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.10	CHODBA	9,36	P1	KD	VCO	SKPK	
0.11	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.12	AMBULANCIA	19,31	P1	KD	VCO	SKPK	
0.13	CHODBA	10,20	P1	KD	VCO	SKPK	
0.14	MIESTNOSŤ	39,87	P1	KD	VCO	SKPK	
0.15	CHODBA	17,34	P1	KD	VCO	SKPK	
0.16	ŠATŇA + CHODBA	9,64	P1	KD	VCO	SKPK	
0.17	DENNÁ MIEST. PERSON.	6,44	P1	KD	VCO	SKPK	
0.18	MIESTNOSŤ	26,4	P1	KD	VCO	SKPK	
0.19	WC+SPRACHA PACIENTI	7,50	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.20	VÝDAJŇA	14,26	P2	KDH	VCO	SKPK	
0.21	JEDÁLEŇ	13,00	P1	KD	VCO	SKPK	
0.22	CHODBA	17,79	P1	KD	VCO	SKPK	
0.23	KOTOLŇA	6,87					
0.24	ŠATŇA	8,18	P1	KD	VCO	SKPK	
0.25	TECHNICKÝ PRIESTOR	29,51					
0.26	TECHNICKÝ PRIESTOR	44,25					
0.27	TECHNICKÝ PRIESTOR	57,30					
0.28	TECHNICKÝ PRIESTOR	63,80					
0.29	SKLAD KUCH. ODPADU	4,5	P2	KDH	VCO		KO2,4M
0.30	CHODBA PRÍJEM STRAVY	7,1	P1	KD	VCO	SKPK	
0.31	ŠATŇA – ZAM.JEDÁLNE	3,73	P1	KD	VCO	SKPK	
0.32	VÝLEVKA– JEDÁLEŇ	1,26	P2	KDH	VCO	SKPK	KO2,4M
0.33	WC ZAMEST.JEDÁLNE	2	P2	KDH	VCO	SKPH	KO2,4M
0.34	CHODBA	5,12	P1	KDH	VCO	SKPK	

KD NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
LP NOVÁ LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KDH NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PODKLAD S NÁTEROVOU HYDROIZOLÁCIOU
VCO NOVÁ NÚTORNÁ VÁP.CEM.OMIETKA
SKP NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODH?AD
KO2,4M NOVÝ KERAMICKÁ OBKLAD VÝŠKA 2400 MM
KO1,5M NOVÝ KERAM. OBKLAD VPRI LINKE 1500 MM

BEZPEČNOSTNÁ KAMERA
VÝVOD PRE NAPOJENIE ZARIADENÍ
BEZDRÔTOVÝ PRÍSTUPOVÝ BOD - WAP, ZÁS. 2xRJ45
DÁTOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ
DVOJFÁZOVÁ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ
HDMI

LEGENDA KÁBLOV:

③ N2XH J-3x2,5 B2ca s1,d1,a1
④ N2XH J-5x10 B2ca s1,d1,a1
⑤ N2XH J-5x4 B2ca s1,d1,a1
HDMI kábel

ROZVODNÝ SYSTÉM:
3/NPE ~ 50Hz, 400V/TN-S
1/NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41 ČL.411
PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (RCD) PODĽA STN 33 2000-4-41 ČL.415

VONKAJŠIE VPLYVY:
PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

- výška zásuvky je 30cm od podlahy, pokiaľ nie je uvedené inak priamo na výkrese.
- trasy el. rozvodov je možné meniť / presúvať podľa situácii na stavbe, respektíve po dohode s investorom a pri zachovaní funkčnosti návrhu ako celku
- umiestnenie prvkov el. obvodov je možné meniť podľa návrhu interieru / požiadaviek investora
- typy/prvky el. obvodov je možné meniť za ekvivalentné typy, ak ostane zachovaná plná funkčnosť navrh. riešenia, prípadne po konzultácii s projektantom/dozorom stavby
- trasovanie kabeláže a prepájanie batiboxov, floorboxov v chráničkách

2505EA_PSP_01_1260_S01_ELI_001_P01_00

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Peter Rákoš	Hlavný projektant: Ing. Peter Rákoš

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Stupeň:	Projekt stavby
Investor:	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu:	Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica
Číslo zákazky:	2025 44
Formát:	A1
Stavba/prevádzkový súbor:	SO 01
Časť:	D8.Elektroinštalácia
Dátum:	06.2026
Názov výkresu:	Pôdorys 1PP - navrhovaný stav
Mierka:	1:70
Príloha:	01